



Komínová tělesa  
a) omitaná  
b) kafrincové pásy  
c) zdivo z licových cihel

1. Stav komínů nad střechou byl prověřen pouze vizuálně z úrovně chodníku. Před realizací je nutné zjistit stav komínů, zejména zda není narušena jejich statika. Dále zjistit stav komínových hlav a soudržnost licového zdiva/omítky/ obkladu  
Pozn.: komíny nebyly detailně zaměřeny

2. po zjištění soudržnosti omítky/zdiva/pásky provést oklepání nesoudržný částí. V případě odstranění plochy větší než 1/3 odstranit kompletně na cihlu  
- zjistit soudržnost malty mezi cihlami, případně provést nové spárování MVC  
- provést jádrovou omítku jako vyrovnávací vrstvu (doplňní do 1/3, nad 1/3 novou kompletní vrstvu omítky)  
- na kompletně nové omitané komíny provést venkovní štukovou omítku  
- na komíny, kde se doplňuje část omítky, částečně omdrží licové zdivo nebo pásy, provést lepidlo s perlínkou a následně venkovní štukovou omítku  
- hlavy komínových těles, které slouží pro větrání nově oplechovat v Tižn  
- komíny nad krytinou nově oplechovat Tižn r.š. 330 mm

CELÁ OBÁLKA BUDOVA BUDE KONTAKTNĚ ZATEPLENA 140mm EPS, (ŘÍMSY 80/60mm, OSTĚNÍ, PARAPETY A NADPRAŽÍ 40mm), PROVĚTRÁVÁNÍ SOKL 100mm MIN. VLNÝ, HORNÍ LIC STROPU 2.NP 100+100mm A PŮDNÍ STĚNY POD POZEDNICÍ ZE VNITŘ 100mm MIN. DESKY.

SOUDRŽNOST OMÍTEK NEBYLA ZJIŠŤOVÁNA TRHACÍMI ZKOUŠKAMI, POUZE POKLEPEM!

OKLEPAT VLHKÁ MÍSTA PO ÚROVĚN NADPRAŽÍ OKEN 1.NP + 30% ZBYLÝCH PLOCH. PO OKLEPÁNÍ BUDE ZMĚŘENA VLHKOST A PO VYSUŠENÍ BUDOU MÍSTA ZAPRAVENA NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU tl. 20mm.

OBKOP HLBOBKÝ min. 600mm VE SPÁDU 1%, ŠÍŘKY 300mm, NA ZÁKLADY A SOKL BUDE BODOVĚ PŘÍPEVNĚNA NOPOVÁ FÓLIE, NA DNO VÝKOPU PROVĚST BETONOVÉ LOŽE VE SPÁDU 1% A DO NĚHO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ S PERFORACÍ POUZE V HORNÍ ČISTI (DOLNÍ BUDE PLNOSTĚNNÁ), ZAUSTĚNÉ DO ŠTERKOVÉHO ZASAKOVACÍHO OBJEKTU OBJEMU 2m3 NA PARKÁNU PŘI HRADEBNÍ ZDI, POTÉ PROVĚST ZÁSPV ŠTERKEM FRAKCE 16/32 A PŘEKRYT BETONOVÝMI DLAŽDICEMI 300x300mm.

VEŠKERÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. PLYN HUP SKŘÍN, EL. ROZVADĚČ ATD.) BUDOU NATŘENA FASÁDNÍ BARVOU V TOTOŽNÉM ODSTÁNU S FASÁDOU!

BUDOU NAHRAZENY HROMOSVODY V CELKOVÉ DÉLCE CCA. 100mb A V POČTU 7 KUSŮ, A TO V ROZSAHU ZATEPLOVANÉ FASÁDY !

OMÍTKA ZADNÍCH FASÁD BUDE hr. 2,0; PŘÍSTAVKU POD HRADBAMI hr. 0,5.  
BAREVNOST FASÁDY - LADIT DO SVĚTLÉ OKROVÉ BARVY.  
BARVA BUDE VYZKOUŠOVÁNA A ODSOULHLASĚNA AUTORSKÝM DOZOREM!